

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЬ»
(ООО «АТЭС»)**

**ФИЛИАЛ ООО «АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЬ» В Г. СОСНОВЫЙ БОР
(Филиал «АТЭС-Сосновый Бор»)**

П Р И К А З

25.12.2024

№ 7/П-541

г. Сосновый Бор, г. о. Сосновоборский, Ленинградская область

«Об утверждении и введении в действие Плана мероприятий
по подготовке объектов филиала «АТЭС-Сосновый Бор» к работе в период
прохождения паводка в 2025 году

Во исполнение приказа АО «Концерн «Росэнергоатом» от 06.12.2016
№ 9/1608-П «О введении в действие ТПО 1.1.8.03.1166-2016», на основании
раздела 5 Приложения В Типового положения ТПО 1.1.8.03.1166-2016

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие План мероприятий по подготовке филиала
“АТЭС-Сосновый Бор” к работе в период прохождения паводка в 2025 году
(далее План мероприятий, приложение).
2. Руководителям направлений деятельности и начальникам структурных
подразделений в соответствии с рассылкой настоящего приказа обеспечить
выполнение пунктов Плана мероприятий в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
инженера Ростовцева В.В.

Директор

Д.А. Подрядчиков

Струнников Сергей Валерьевич
(81369)7-31-35, вн.112

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом филиала

«АТЭС-Сосновый Бор»

от 25.12.2024 № 7-П/541

**План мероприятий по подготовке объектов филиала «АТЭС-Сосновый Бор» к работе
в период прохождения паводка в 2025 году**

1. План мероприятий составлен во исполнение приказа АО «Концерн «Росэнергоатом» от 06.12.2016 № 9/1608-П и на основании раздела 5 Приложения В Типового положения ТПО 1.1.8.03.1166-2016 «Подготовка атомных станций к сезонным нештатным ситуациям. Типовое положение».
2. План мероприятий предназначен для подготовки объектов филиала «АТЭС-Сосновый Бор» к ежегодному прохождению паводка.
3. Срок выполнения плана мероприятий в целом – 15.10.2025.

№ п/п	Содержание работ	Срок выполнения	Исполнитель	Примечания
1	Организация подготовки и материально-технического обеспечения паводкового периода			
1.1	Проанализировать перечень запасных частей оборудования, материалов и подручных средств оснащения, необходимых для подготовки и выполнения работ в период прохождения паводка	10.02.2025	СТЭ, СРИКиС, СЭСС	
1.2	Распоряжениями определить места хранения спецодежды, запасных частей оборудования, материалов, аварийного запаса строительных материалов и подручных средств оснащения	10.02.2025	СТЭ, СРИКиС, СЭСС	

№ п/п	Содержание работ	Срок выполнения	Исполнитель	Примечания
1.3	Обеспечить наличие ЗИП для прохождения паводков	20.04.2025	СТЭ, СРИКИС, СЭСС	
1.4	Обеспечить необходимый запас реагентов для водоподготовки и обеззараживания речной и питьевой воды.	04.03.2025	ШТО, СЭСС	
1.5	Обеспечить готовность лабораторного оборудования и создать запас химреактивов и посуды для проведения учтенного лабораторного контроля в паводковый период.	12.03.2025	ВХЛ	
1.6	Обеспечить работоспособность каналопрывивочной техники и ее готовность к работе в случае необходимости	Постоянно, до окончания паводка	Транспортный участок	
1.7	Определить места эвакуации электрооборудования и других материальных ценностей в случае возможного затопления зд. 307, 308, 332, 333, 652. Организовать осмотры помещений на минусовых и нулевой отметке.	при угрозе затопления	СЭСС, СТЭ	
2	Подготовка персонала			
2.1	Создать на период паводка аварийные бригады, укомплектованные спецодеждой, необходимым инструментом и приспособлениями для устранения последствий затопления	17.02.2025	СТЭ, СРИКИС, СЭСС	
2.2	Провести целевые инструктажи оперативному персоналу, персоналу аварийных бригад перед паводком по темам: • о назначении, порядке применения, наличии и месте хранения аварийного запаса; • о режимах работы оборудования в период прохождения паводка; • о действиях персонала при чрезвычайной ситуации	11.03.2025	СТЭ, СРИКИС, СЭСС, ВХЛ	

№ п/п	Содержание работ	Срок выполнения	Исполнитель	Примечания
	связанной с паводком; • об усилении контроля за техническим состоянием кровли зданий и сооружений, насосного оборудования, нижних отметок зданий, ливнестоков; • о действиях персонала при затоплении промливневой канализации, кабельных и технологических каналов, подвальных помещений зданий и сооружений • об усилении контроля за расходом и подачей реагентов в случае ухудшения качества воды источника.			
2.3	Провести тренировки по действию персонала при затоплении помещений закрепленных за подразделениями	31.03.2025	СЭСС, ВХЛ	
3	Подготовка оборудования, территории, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций			
3.1	Проверить исправность и работоспособность освещения: • территории; • подъездных путей к объектам	03.03.2025	СТЭ	
3.2	Выполнить предпаводковый осмотр очистных сооружений с составлением акта готовности к прохождению паводка	12.03.2025	СРИКиС	
3.3	Выполнить очистку от снега и льда (при наличии): • кровельного покрытия зданий и сооружений; • отмостки зданий и сооружений; • перекрытий и люков тепловых камер с отводом талых вод	14.03.2025	СТЭ, СРИКиС, СЭСС	
3.4	Подготовить к работе промливневую канализацию: • проверить на чистоту и работоспособность	14.03.2025	СРИКиС, СЭСС	

№ п/п	Содержание работ	Срок выполнения	Исполнитель	Примечания
	ливнестоков зданий и сооружений (при необходимости произвести очистку); • проверить проходимость промливневой канализации и дренажных колодцев на территории			
3.5	Обеспечить готовность и работоспособность штатного насосного оборудования, предназначенного для откачки воды из приемков, с отметок, тоннелей, помещений, в систему трапных вод: • очистить приямки трапных и дренажных вод; • выполнить техническое обслуживание и проверку работоспособности откачивающих насосов из помещений	04.03.2025	СТЭ, СРИКиС	
3.6	Обеспечить готовность переносных насосов с комплектом шлангов, кабеля, соединительных переходников, хомутов и др.	04.03.2025	СТЭ, СРИКиС, СЭСС	
3.7	Обеспечить безусловное выполнение требований Порядка действий персонала при авариях и аварийных ситуациях	12.03.2025	СЭСС, ВХЛ	
3.8	Обеспечить оперативные, внеплановые объезды и обследование бассейна реки Сиса	по мере необходимости	ВХЛ	
3.9	Очистить снег вокруг трансформаторных подстанций	До 04.04,2025	СТЭ, транспортный участок	
3.10	Обеспечить разборку электросхем и отключение оборудования, затопление которых неизбежно	при угрозе затопления	СТЭ	

№ п/п	Содержание работ	Срок выполнения	Исполнитель	Примечания
3.11	Обследовать после паводка здания трансформаторных подстанций	после паводка	СТЭ	
4	Мероприятия, выполняемые после прохождения паводка			
4.1	Выполнить послепаводковый осмотр территории, зданий и сооружений, железнодорожных путей, дорог, подвергшихся воздействию паводка. Оформить акт для определения степени их повреждения и объема ремонтно-восстановительных работ (при необходимости)	23.04.2025	СТЭ, СРИКиС, СЭСС	
4.2	Подготовить и реализовать мероприятия (при необходимости) по выполнению восстановительных работ по п.4.1	30.04.2025	СТЭ, СРИКиС, СЭСС	
4.3	Организовать проведение водолазных работ по осмотру водоприёмных ряжевых оголовков и самотечных трубопроводов.	После паводка	СРИКиС, СЭСС	

Струнников Сергей Валерьевич
(81369)7-31-35, вн.112